



COMUNE DI VILLAROSA


Libero Consorzio Comunale di Enna

Corso Regina Margherita 31 – 94010 - VILLAROSA

Tel. 0935.31955 - Fax 0935.32790 – pec comunedivillarosa@pec.it



RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE S. PELLICO

PROGETTO ESECUTIVO		TAVOLA 01	
		RELAZIONE GENERALE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI QUADRO ECONOMICO	
Villarosa: 15/11/2016 Il R.U.P.  		Il Progettista   Dott. Ing. Antonio Faraci	

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

La presente relazione tecnica descrive il programma dei lavori di ristrutturazione da effettuarsi all'interno della palestra presente nel plesso scuola elementare Silvio Pellico del comune di Villarosa (EN).

La palestra occupa una superficie utile di mq. 184,00 circa ed una altezza utile interna di ml. 5,00 attualmente si presenta in pessime condizioni e quindi non è usufruibile.

L'accesso alla palestra avviene dall'interno del plesso scolastico, così da consentire ai bambini l'ingresso diretto alla stessa previo passaggio dagli spogliatoi e dal W.C.

Vi sono inoltre altri ingressi esterni, dalla via Alfieri antistante la palestra, uno dei quali utile per consentire l'accesso alle persone diversamente abili in quanto si entra dal cortile interno della scuola.

L'illuminazione presente è ormai deteriorata e non funzionante, come tutta la pavimentazione in gran parte mancante.

Sono presenti dodici infissi esterni realizzati in alluminio e cinque porte in acciaio utilizzate come uscite secondarie e/o vie di fuga.

Interventi di Progetto

Sono previsti una serie di interventi funzionali al solo scopo di rendere nuovamente fruibile la palestra ai bambini della scuola elementare, quindi utilizzabile per attività non agonistiche.

Le opere da realizzarsi sinteticamente sono:

- sostituzione della pavimentazione interna con adeguata pavimentazione in materiale sintetico antiscivolo, specifico per palestre coperte;
- rifacimento dell'intonaco interno con utilizzo di prodotti traspiranti ed antimuffa;
- realizzazione di controsoffitto del tipo anti urto ed anti shock;
- realizzazione dell'impianto di illuminazione composto da pannelli a Led inseriti nel controsoffitto;
- sostituzione delle porte antipanico di accesso esterno;

- protezione dei vetri, degli infissi esterni, con una speciale pellicola anti urto adatta ad ambienti con utilizzo sportivo;

Sono altresì previsti la collocazione di attrezzi ginnici per attività non agonistiche e dei condizionatori ad inverter, con portata di flusso adeguata alla volumetria della palestra, a parete per consentire una migliore fruibilità durante tutto l'anno scolastico.

Cronoprogramma delle attività

(domenica, 13 novembre 2016)

Cantiere: S. PELLICO
Periodo: 01/02/2017 - 27/04/2017
Durata: 86 giorni

	01/02/2017	08/02/2017	15/02/2017	22/02/2017	01/03/2017	08/03/2017	15/03/2017	22/03/2017	29/03/2017	05/04/2017	12/04/2017	19/04/2017	26/04/2017	27/04/2017
Allestimento cantiere	01/02/2017 - 06/02/2017													6 gg
Intonaci (interni ed esterni)		06/02/2017 - 03/03/2017												26 gg
Altri impianti						27/02/2017 - 23/03/2017								25 gg
Pavimenti e rivestimenti							06/03/2017 - 30/03/2017							25 gg
Integgiatura (interni ed esterni)								22/03/2017 - 13/04/2017						23 gg
Controcsoffitti								03/04/2017 - 14/04/2017						12 gg
Impianti elettrici												13/04/2017 - 25/04/2017		13 gg
Impianti di condizionamento											17/04/2017 - 19/04/2017			3 gg
Opere di finitura												17/04/2017 - 21/04/2017		5 gg
Smobilizzo cantiere												25/04/2017 - 27/04/2017		3 gg

